

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO</b> <b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE</b> <b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>					
ITEM	EMOP/AGO-19	OBRA: RECOMPOSIÇÃO DO LOGRADOURO E REMANEJAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZAÇÃO: RUA AMANDIO EVANGELITA DO CARMO, BAIRRO POUSO ALEGRE	DATA: ABRIL/2020		
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CÁLCULO
1		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	01.001.0075-B	Perfuracao Manual De Solo,A Trado Ate 6"	M	22,50	15 x 1,50m
2		CANTEIRO DE OBRAS			
2.1	02.004.0001-A	Barracao De Obra,Com Paredes E Piso De Tabuas De Madeira De3º,Cobertura De Telhas De Fibrocimento De 6Mm,E Instalacoes,Exclusive Pintura,Sendo Reaproveitado 2 Vezes	M2	6,00	2,00m x 3,00m
2.2	02.020.0001-A	Placa De Identificacao De Obra Publica,Inclusive Pintura E Suportes De Madeira.Fornecimento E Colocacao	M2	3,00	2,00m x 1,50m
3		MOVIMENTO DE TERRA			
3.2	08.001.0005-A	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	33,75	(225,00m² x 0,30m)/2
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
4.1	05.001.0142-A	Arrancamento De Meios-Fios,De Granito Ou Concreto,Retos Ou Curvos,Inclusive Empilhamento Lateral Dentro Do Canteiro De Servico	M	25,00	25,00m
4.2	05.001.0143-A	Arrancamento De Paralelepipedos,Inclusive Empilhamento Lateral Dentro Do Canteiro De Servico	M2	225,00	2,50m x 90,00m
5		BASES E PAVIMENTOS			
5.1	08.006.0005-A	Assentamento De Paralelepipedos Com Reaproveitamento Dos Paralelepipedos E Fornecimento De Areia,E Rejuntamento Com Betume E Cascalhinho	M2	225,00	2,50m x 90,00m
5.2	08.006.0010-A	Rejuntamento De Pavimentacao De Paralelepipedos Com Betume Ecascalhinho,Exclusive O Fornecimento Do Betume	M2	450,00	5,00m x 90,00m
6		ESTRUTURAS			
6.1	11.013.0070-B	Concreto Armado,Fck=20Mpa,Incluindo Materiais Para 1,00M3 Deconcreto(Importado De Usina)Adensado E Colocado,14,00M2 Dearea Moldada,Formas E Escoramento Conforme Itens 11.004.0022E 11.004.0035,60Kg De Aco Ca-50,Inclusive Mao-De-Obra Paracorte,Dobragem,Montagem E Colocacao Nas Formas	M3	2,29	Meio fio: 0,50m x 0,15m x 25,00m Estacas trado: 0,018m² x 1,50m x 15